

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 21.8.2018

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania "Sanácia suterénu objektu Gymnázia M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom"

(ďalej tiež len „Dodatok“)
medzi

zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Gymnázium M.R. Štefánika
Sídlo:	Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny orgán:	Mgr. Mária Vitásková
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK54 8180 0000 0070 0050 5211
IČO:	00160270
DIČ:	2021091204

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	M-UNIT s r.o.
Sídlo:	Opoj 145, 919 32 Opoj
Štatutárny orgán:	Márió Dóka
Bankové spojenie:	VUB Trnava
Číslo účtu:	SK54 0200 0000 0032 4769 2553
IČO:	47607548
IČ DPH:	2023980343
Tel./Fax:	0905621441
Registrácia:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky:

"Sanácia suterénu objektu Gymnázia M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom".

Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka Zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 21.8.2018, účinná dňa 22.08.2018, uzatvorená Zmluva o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena položiek rozpočtu stavby a to najmä z dôvodov:

1. V rámci zemných prác boli zmenené objemové hodnoty podľa skutočných prevedených prác. Zmena objemu a ceny u položky č.6 úprava pláne – jedná sa o prevozy nadbytočnej zeminy a úprava terénu z dôvodu spádovania od objektu.
2. Zakladanie- zmena v objemových hodnotách podľa skutočnosti
3. Komunikácie – bola doplnená realizácia vyburaných cestných obrubníkov
4. Úprava povrchov, podlahy osadenie pri návrhu bol navrhnutý sanačný Kema systém. Pri preberaní staveniska zhotoviteľ upozorňoval a následne doložil vyjadrenie zo dňa 15.8.2018 od Ing. Branislava Augustina Refurbishment Manager, Sika Slovensko spol.s r.o., Rybnicná 38/e - 831 06 Bratislava, kde boli navrhnuté zmeny sanačných materiálov z Kema systém na Sika systém. Bolo doložené potvrdenie o ukončení činnosti Kema systému na Slovensku a navrhnutá alternatíva Sika systému zo dňa 21.02.2018
Dňa 3.10.2018 bol navrhnutý postup prác na základe realizovaných zemných prác a nových skutočností a navrhnutých materiálov zástupcu spoločnosti Sika Slovensko ing. Branislavom Augustinom.
Bolo realizované odvodnenie strešných zvodov a nefunkčnej drenáží do vrtaných studní a zároveň prepojených aj do stávajúcich rozvodov cez spätné klapky aby nedošlo vráteniu vody k objektu. Na studne boli osadené kanalizačné šachty s poklopmi a čistiacími košmi. Táto realizácia bola odsúhlasená na základe zistenia nefunkčnosti odvodnenia do stávajúcich odvodňovacích jám.

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Diela, ktoré vyplynuli z požiadaviek prevádzky. Zmeny Diela, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, nemajú vplyv na Zmluvnú cenu podľa Zmluvy, nakoľko dôjde k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt zmien (pričom doplňujúce plnenia sú vzájomne zameniteľné s pôvodnými plneniami, ktoré sa nerealizovať nebudú).

Vzhľadom na uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných strán, podľa príslušných ustanovení Zmluvy a v súlade s ust. § 18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 2 a jeho nasledovnom obsahu:

PREDMET DODATKU

Zmluvné strana sa dohodli na zmene položiek rozpočtu stavby nasledovne:

Pôvodná položka:

- Hydroizolácia Hydrostop Kid a spojovací mostík Kemakryl

Nová položka:

- Sika Igoflex 101 jednozložková bitúmenová stierka plnená polystyrénom 2 x náter a Sika Igasol 101 hydroizolačná bitúmenová polymérmi modifikovaná náterová emulzia

Pôvodná položka:

- Injektáž muriva Kemasol Mikro navrhnutý po 15 -20 cm

Nová položka:

- SikaMur Injektokream – 100 realizovaných po 12 cm obojstrane a jednostrane.

Zmena uvedených položiek nemá vplyv na celkový rozpočet zmluvy o dielo.

Pôvodná položka:

- Hydroizolačný náte r2x hydrostop variofle,xibilná hmota Kemakol FL a špárovacia hmota CG 2 Nanokolor

Nová položka:

- Sikalastic – 152 flexibilná hydroizolačná 2 -zložková vláknami vystužená cementová malta -pod keramickú dlažbu.

Pôvodná položka:

- Poter a Betonprotekt pod dlažbu do hr.100 mm

Nová položka:

- Sika Screed 100 predmiešaná maltová zmes na zhotovenie poterov.

Pôvodná položka:

- Vnútoraná sanačná omietka muriva vlhkosti nad 8 % Kemasan 590 hr.2 cm - 3 cm

Nová položka:

- Sika Mur Dry – vysoko paropriepustná malta na rekonštrukciu vlhkého muriva. Pri odstránení stávajúcej omietky bola zistená hrúbka do 5 cm . Z tohto dôvodu je pridaná položka do 5 cm.

-

Pôvodná položka:

- Jemná sušiacia omietka Kemasan 590 F

Nová položka:

- SikaMur Finish vysoko paropriepustná omietka bez cementu s obsahom mikropórova hydraulických pojiv

Pôvodná položka:

- Finálny náter paropriepustnou farbou Kemakolor

Nová položka:

- Finálny náter paropriepustnou farbou color i na základe vyjadrenia zo dňa 27.11.2018
Je odsúhlasená zámena produktu za Baumit Silikát Color.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú rozpočty zmenených položiek.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podpísaného Dodatku.

Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Dodatok neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpísali.
